

---

Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

---

Słownie:

---

## Przedmiar robót

Obiekt	Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych
Kod CPV	45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby 45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
Budowa	Skomlin ul. Różana, ul. Jaśminowa, dz. Nr ewid. 2643, 2309/1, 2307, 2297, 2646, 2312, 2537
Inwestor	Gmina Skomlin, ul. Trojanowskiego1, 98-346 Skomlin
Biuro kosztorysowe	F.U. "AL-PRO", os. Bugaj 4/8, 98-300 Wieluń

Kosztorys sporządzono zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury Dz.U Nr 202 z 16 września 2004 roku poz. 2072

Każdy oferent przed złożeniem oferty przetargowej zobowiązany jest do zapoznania się z dokumentacją projektową w celu dokładnej analizy rzeczowego zakresu robót oraz uwzględnienie w ofercie ewentualnych robót koniecznych do wykonania, a nie uwzględnionych w przedmiarze robót, a wynikających z projektu oraz oczekiwań Inwestora, który winien udzielić takiej informacji w zakresie szczegółowych oczekiwań i zaleceń niezależnie od przyjętego przedmiaru robót.

---

Sporządził mgr inż. Adam Morawiak

---

Wieluń 18.02.2014

## Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<b>Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze</b>				
1	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,70
2	KNR 2-31 0815/07	Rozebranie chodników z płyt betonowych	m2	641,00
3	KNR 2-31 0813/03	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej	m	337,00
4	KNR 2-31 0812/03	Rozebranie ław z betonu pod krawężniki 337*0,0705	m3	23,76
		razem	m3	23,76
5	KNR 2-31 0814/02	Rozebranie obrzeży o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej	m	337,00
6	KNR 2-01 0103/05	Ścinanie piłą mechaniczną drzew wraz z wywozem materiału	szt	1,00
7	KNR 2-01 0105/05	Mechaniczne karczowanie pni wraz z wywozem materiału	szt	1,00
8	KNR 4-04 1103/04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym wraz z utylizacją 641*0,07+0,15*0,3*337+23,76+0,08*0,3*337	m3	91,88
		razem	m3	91,88
<b>Roboty ziemne</b>				
9	KNR 2-01 0217/06	Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3	m3	60,06
10	KNR 2-01 0314/02	Ręczne formowanie nasypów z gruntu kategorii III-IV leżącego na odkładzie	m3	60,06
11	KNR 2-01 0236/02	Zagęszczenie nasypów z gruntu spoistego kategorii III-IV ubijakami mechanicznymi	m3	60,06
12	KNR 2-01 0206/02	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 803,67-60,06	m3	743,61
		razem	m3	743,61
13	KNR 2-01 0510/01	Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem	m2	1.140,00
14	KNR 2-01 0510/02	Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem - dodatek za każde dalsze 5cm humusu ponad 5cm	m2	1.140,00
<b>Odwodnienie</b>				
15	KNNR 4 1308/03	Kanały z rur HDPE o średnicy 200mm	m	9,00
16	KNR 2-18 0625/02	Studzienka ściekowa uliczna prefabrykowana betonowa o średnicy 500mm z osadnikiem bez syfonu	szt	3,00
17	KNR 2-18 0501/01	Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 10cm  (Krotność= 2) 9*1	m2	9,00
		razem	m2	9,00
18	KNNR 4 1411/04	Obsypka i zasypka pod kanały i obiekty z materiałów sypkich 9*1*0,5	m3	4,50
		razem	m3	4,50
<b>Krawężniki, obrzeża</b>				
19	KNR 2-31 0402/04	Ława betonowa z oporem pod krawężniki, oporniki i obrzeża 1407*0,075+1303*0,04	m3	157,65
		razem	m3	157,65
20	KNR 2-31 0403/01	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce piaskowej		

## Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			m	1.407,00
21	KNR 2-31 0407/03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem	m	1.303,00
		<b>Konstrukcja drogi</b>		
22	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV 1188+1896+110	m2	3.194,00
		razem	m2	3.194,00
23	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm-warstwa wyrównawcza	m2	1.188,00
24	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm-warstwa wyrównawcza (Krotność= -3)	m2	1.188,00
25	KNR 2-31 0114/05	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm 1896+110	m2	2.006,00
		razem	m2	2.006,00
26	KNR 2-31 1004/04	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej 1188+1896	m2	3.084,00
		razem	m2	3.084,00
27	KNR 2-31 1004/06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu	m2	3.084,00
28	KNR 2-31 1004/07	Skropienie nawierzchni asfaltem (emulsją asfaltową) 3084*2	m2	6.168,00
		razem	m2	6.168,00
29	KNR 2-31 0311/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą afaltową, o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	3.084,00
30	KNR 2-31 0311/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną afaltową, o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	3.084,00
		<b>Chodniki</b>		
31	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV 444+443	m2	887,00
		razem	m2	887,00
32	KNNR 6 0111/01	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem, grubość warstwy po zagęszczeniu - 10cm Rm=1,5MPa	m2	443,00
33	KNR 2-31 0511/03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej czerwonej grubości 8cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej	m2	887,00
		<b>Zjazdy</b>		
34	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV 316+190	m2	506,00
		razem	m2	506,00
35	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	190,00
36	KNR 2-31 0511/03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej	m2	506,00
		<b>Roboty inne</b>		
37		Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	ryczałt	1,00
38		Organizacja ruchu na czas robót	ryczałt	1,00
39	KNR 2-31 1406/04	Regulacja zaworów wodociągowych i gazowych	szt	37,00
40	KNR 2-31 1406/03	Regulacja pionowa włazów kanałowych		

## Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			szt	14,00
41	KNR 4-05t1 0227/01	Zmiana lokalizacji hydrantu (przeniesienie) o o średnicy nominalnej 80mm	kpl	3,000