




ul Jaśminowa km 0+000,00 do km 0+019,50  
7,99\*



ul Jaśminowa km 0+019,50 do km 0+355,00  
6,99\*




ul Jaśminowa km 0+347,68 do km 0+400,00  
4,30\*




Trasa 3  
3,30


Ul. Różana  
5,50




szczegół A




szczegół B



szczegół C



szczegół D



szczegół zakończenia nawierzchni bitum.  
w punkcie K.I.Tr.3. K.I.Jaśminowa oraz na  
zjazdach ZD J-Dr oraz ZD L-Dr

1. Warstwa ścierna z BA (AC11S) gr. 3 cm wg. WT-2 2010
2. Warstwa wiążąca z BA (AC16W) gr. 4 cm wg. WT-2 2010
3. Podbudowa z kruszywa łamanego słab.mech.gr.15cm wg.PN-S-06102
4. Grunt niewysodzinowy G1
5. Kostka brukowa betonowa gr. 8cm
6. Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 gr 5cm
7. Grunt stabilizowany cem.gr. 10cm Rm=1.5MPa wg. PN-S-96012
8. Krawężnik bet.15x30x100 na ławie bet.z oporem-beton ławy C12/15 (B-15)
9. Obrzeże bet.8x30x100 na ławie bet.z oporem-beton ławy C12/15 (B-15)
10. Krow bet.nojazdowy 15x22x100 na ławie bet.z oporem-beton ławy C12/15(B-15)
11. Plantowanie wraz z obsianiem trawą (w granicach pasa dr. wewn.)
12. Nawierzchnia z kruszywa łamanego słab.mech.gr.15cm wg.PN-S-06102
13. Istniejąca podbudowa
14. Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4
15. Ława betonowa – beton ławy C12/15 (B-15)
16. W-wa wykonawcza z kruszywa łam.słab.mech.gr.5cm wg.PN-S-06102

F. U. "AL-PRO"

STADIUM: PROJ.BUD.  
BRANŻA: DROGOWA

Adres inwestycji	Skomlin ul.Różana, ul.Jaśminowa gm.Skomlin pow.Wieluński
Obiekt	Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych
Inwestor	Gmina Skomlin, 98-346 SKOMLIN, ul. Trojanowskiego 1
Nazwa rysunku	PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY
FUNKCJA	nr uprawnień, izba
Projektant	mgr inż. ADAM MORAWIAK upr. do proj. bez ogr. w spec. drogowej upr.projekt. L00/0871/POOD/08 izba L00/BD/8425/08
Opracował:	mgr inż. Aleksandra Gągor-Horawick
Skala	1:50
Data opracowania	02.2014
Nr rysunku	D1