

Przedmiar robót

Remont pokrycia dachowego zabytkowego spichlerza modrzewiowego z 1777 roku w m. Skomlin

Obiekt lub rodzaj robót: **Spichlerz modrzewiowy / Wykonanie pokrycia dachowego z gontu świerkowego ułożenie pojedyncze**

Lokalizacja: **Skomlin ul. Parkowa**

Inwestor: **Gmina Skomlin 96-346 Skomlin ul. Trojanowskiego 1**

Jednostka opracowująca kosztorys: **Marek Łoś Projekty Budowlane Kosztorysy i Nadzory 98-200 Sieradz ul. Żabia 7**

Data opracowania:
2016-01-11

Autor opracowania:
mgr inż. Marcin Łoś

.....

tech. bud. Marek Łoś

.....

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Remont pokrycia dachowego zabytkowego spichlerza modrzewiowego z 1777 roku w m. Skomlin		
	Element	Roboty przygotowawcze		
1	KNR 1901/425/1	Rozebranie ołacenia połaci dachu, nachylenie do 85-%		
	Wyliczenie ilości robót:			
		30,45*8,97*2	546,273000	
		(32,01+30,45)*0,50*1,00*2	62,460000	
		(14,20+12,92)*0,50*1,00*4	54,240000	
		((32,01+30,45)*0,50*2*1,00)-6,00*1,00	56,460000	
		3,32*6,00	19,920000	
		RAZEM:	739,353000	m2 739,35
2	KNR 1901/530/1	Rozebranie pokrycia dachowego z papy, na dachu drewnianym, pierwsza warstwa		
	Wyliczenie ilości robót:			
		30,45*8,97*2	546,273000	
		(32,01+30,45)*0,50*1,00*2	62,460000	
		(14,20+12,92)*0,50*1,00*4	54,240000	
		((32,01+30,45)*0,50*2*1,00)-6,00*1,00	56,460000	
		3,32*6,00	19,920000	
		RAZEM:	739,353000	m2 739,35
	Element	Impregnacje deskowania		
1	KNR 1901/649/1 (2)	Impregnacje grzybobójcze drewna metodą opryskiwania, 1-krotna, desek i płyt, środek solowy		
	Wyliczenie ilości robót:			
		30,45*8,97*2	546,273000	
		(32,01+30,45)*0,50*1,00*2	62,460000	
		(14,20+12,92)*0,50*1,00*4	54,240000	
		((32,01+30,45)*0,50*2*1,00)-6,00*1,00	56,460000	
		3,32*6,00	19,920000	
		RAZEM:	739,353000	m2 739,35
	Element	Wykonanie pokrycia dachowego z gontu jednowarstwowo		
1	KNR 1901/503/1	Krycie dachu papą na podłożu drewnianym, papa smołowa, jedna warstwa w nakładkę		
	Wyliczenie ilości robót:			
		30,45*8,97*2	546,273000	
		(32,01+30,45)*0,50*1,00*2	62,460000	
		(14,20+12,92)*0,50*1,00*4	54,240000	
		((32,01+30,45)*0,50*2*1,00)-6,00*1,00	56,460000	
		3,32*6,00	19,920000	
		RAZEM:	739,353000	m2 739,35
2	KNR 202/410/4	Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50-mm w rozstawie ponad 24-cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		30,45*8,97*2	546,273000	
		(32,01+30,45)*0,50*1,00*2	62,460000	
		(14,20+12,92)*0,50*1,00*4	54,240000	
		((32,01+30,45)*0,50*2*1,00)-6,00*1,00	56,460000	
		3,32*6,00	19,920000	
		RAZEM:	739,353000	m2 739,35
3	KNR 1901/507/3	Krycie dachu, gonty, wymiar 55 - 60-cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		30,45*8,97*2	546,273000	
		(32,01+30,45)*0,50*1,00*2	62,460000	
		(14,20+12,92)*0,50*1,00*4	54,240000	
		((32,01+30,45)*0,50*2*1,00)-6,00*1,00	56,460000	
		3,32*6,00	19,920000	
		RAZEM:	739,353000	m2 739,35