KOSZTORYS ŚLEPY 001-03-00A

CPV: 45222110-03

Budowa: Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
Obiekt: Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Skomlin, gm. Skomlin
Lokalizacja: dz. nr 329 w m. Skomlin, pow. wieluński

Poziomy cen:

poziom cen robót. . . . . .
poziom cen robocizny. . . . . .
stawka robocizny kalkulacyjnej. . . . . .
poziom cen materiałów . . . . . .
poziom cen sprzętu . . . . . .
narzuty kosztów pośrednich od R+S . . . . . .
zysk od R+S+Ko . . . . . .
dopłata / opust od całości . . . . %
podatek VAT . . . . %

Wartość robót netto: .....
Słownie: .....
Wartość robót brutto: .....
Słownie: .....

Kosztorys sporządził: .....

Data opracowania kosztorysu: .....

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

KOSZTORYS ŚLEPY 001-03-00A

CPV: 45222110-03

Budowa: Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
Obiekt: Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Skomlin, gm. Skomlin
Lokalizacja: dz. nr 329 w m. Skomlin, pow. wieluński

poziom cen robót . . . .
poziom cen robocizny . . . .
stawka robocizny kalkulacyjnej . . . .
poziom cen materiałów . . . .
.....
poziom cen sprzętu . . . .
.....
narzuty kosztów pośrednich od R+S . . . .
zysk od R+S+Ko . . . .
dopłata / opust od całości . . . . %
podatek VAT . . . . %

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU	ROBOC	MATERIAŁ	SPRZĘT	K.OGÓLNE	ZYSK	OGÓŁEM
1	Roboty przygotowawcze	.....	.....	.....	.....	.....	.....
4	Rurociąg drenażu odcieków	.....	.....	.....	.....	.....	.....
5	Transport ziemi do wykonania rekultywacji ceny robót	.....	.....	.....	.....	.....	....
6	Rekultywacyjna warstwa izolacji końcowej	.....	.....	.....	.....	.....	.....
7	Rekultywacyjna warstwa glebowa	.....	.....	.....	.....	.....	.....
8	Odmulenie zbiornika odcieków i wykonanie rowu opaskowego	.....	.....	.....	.....	.....	.....
9	Rekultywacja biologiczna - nasadzenia i obsiewy	.....	.....	.....	.....	.....	.....
10	Rozbiórki i demontaż	.....	.....	.....	.....	.....	.....
	OGÓŁEM ceny robót	.....	.....	.....	.....	.....	....
	OGÓŁEM NETTO						.....

KOSZTORYS ŚLEPY 001-03-00A

CPV: 45222110-03

Budowa: Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
Obiekt: Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Skomlin, gm. Skomlin
Lokalizacja: dz. nr 329 w m. Skomlin, pow. wieluński

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1		Roboty przygotowawcze				
1	10	KNNR N001-01-12-02-00 Roboty pomiarowe przy korytach pod nawierzchnie placów postojowych	HA	1,390	.....	.....

Nazwa Środka	*Jm*	*Ilość*	*Cena*	*Wartość*	
Robotnik budowlany	r-godz	55,20000	.....	.....	
				R	.....
Drut stal ciągn żarzony CZ ø 0,50	kg	18,00000	.....	.....	
Słupki iglaste niekorowane ø 7-9 cm	m³	0,20000	.....	.....	
				M	.....
Samochód dostawczy 0,9 Mg	m-godz	2,30000	.....	.....	
				S	.....
	Razem	K. Bezpośrednie			.....
		K. Pośr ..... %			.....
		Zysk ..... %			.....
	Razem	Pozycja			.....

DZ	POZ					
1	20	KNR 1501-01-14-08-00 Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku porost gęsty twardy	m²	5000,000	.....	.....

Nazwa Środka	*Jm*	*Ilość*	*Cena*	*Wartość*	
Robotnik budowlany	r-godz	0,01400	.....	.....	
				R	.....
	Razem	K. Bezpośrednie			.....
		K. Pośr ..... %			.....
		Zysk ..... %			.....
	Razem	Pozycja			.....

DZ	POZ					
1	30	KNNR N001-02-12-04-00 Wykopy jamiste do 4 m wykonywane koparką podsiębierną 0,60 m³ gruntu oblepiającego kat 3-4 na odkład	m³	250,000	.....	.....

Nazwa Środka	*Jm*	*Ilość*	*Cena*	*Wartość*	
Robotnik budowlany	r-godz	0,05600	.....	.....	
				R	.....
Koparka gąsienicowa 0,6 m³	m-godz	0,04000	.....	.....	
				S	.....
	Razem	K. Bezpośrednie			.....
		K. Pośr ..... %			.....
		Zysk ..... %			.....
	Razem	Pozycja			.....

DZ	POZ					
1	40	KNNR N001-02-15-01-10 Przemieszczenie na odległość do 10 m spycharkami 100 KM gruntu odspojonego kategorii III	m³	250,000	.....	.....

Nazwa Środka	*Jm*	*Ilość*	*Cena*	*Wartość*	
Spycharka gąsienicowa 100 kM	m-godz	0,00960	.....	.....	
				S	.....
	Razem	K. Bezpośrednie			.....
		K. Pośr ..... %			.....
		Zysk ..... %			.....
	Razem	Pozycja			.....

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1	50	KNNR N001-02-15-03-10 Dodatek za każde 10 m przemieszczenia gruntu spycharkami 100 KM w odległości podstawowej 10-30 m grunt kategorii III	m³	250,000	.....	.....

Nazwa Środka	*Jm*	*Ilość*	*Cena*	*Wartość*
Spycharka gąsienicowa 100 kM	m-godz	0,00480	.....	.....
				S .....
	Razem	K. Bezpośrednie		.....
		K. Pośr ..... %		.....
		Zysk ..... %		.....
	Razem	Pozycja		.....

4 Rurociąg drenażu odcieków

4	60	KNNR N001-03-05-01-00 Wykop ręczny ze skarpami na odkład głęb do 1,5 m w gruncie kat 1-2 o normalnej wilgotności 47,0x0,8	m³	38,000	.....	.....

Nazwa Środka	*Jm*	*Ilość*	*Cena*	*Wartość*
Robotnik budowlany	r-godz	1,30000	.....	.....
				R .....
	Razem	K. Bezpośrednie		.....
		K. Pośr ..... %		.....
		Zysk ..... %		.....
	Razem	Pozycja		.....

4	70	KNNR N005-07-05-01-05 Ułożenie rurociągu HDPE ø 100 w gotowym wykopie, rura perforowana w otulinie geowłókniny (Jak: Ułożenie rur osłonowych z PCV ø 160).	metr	47,000	.....	.....

Nazwa Środka	*Jm*	*Ilość*	*Cena*	*Wartość*
Robotnik budowlany	r-godz	0,12800	.....	.....
				R .....
Rura przepustowa PVC ø 160	metr	1,04000	.....	.....
Materiały pomocnicze	%M	2,500		.....
				M .....
Żuraw samochodowy (1)	m-godz	0,00700	.....	.....
Środek transportowy (1)	m-godz	0,01400	.....	.....
				S .....
	Razem	K. Bezpośrednie		.....
		K. Pośr ..... %		.....
		Zysk ..... %		.....
	Razem	Pozycja		.....

4	80	KNNR N001-03-18-01-00 Zasypanie rurociągu obsypką żwirowo - kamienną	m³	30,000	.....	.....

Nazwa Środka	*Jm*	*Ilość*	*Cena*	*Wartość*
Robotnik budowlany	r-godz	0,80000	.....	.....
				R .....
	Razem	K. Bezpośrednie		.....
		K. Pośr ..... %		.....
		Zysk ..... %		.....
	Razem	Pozycja		.....

4	90	KNKB 001-04-29-03-10 Studnia połączeniowa PCV ø 400 h=1,0m	metr	1,000	.....	.....

Nazwa Środka	*Jm*	*Ilość*	*Cena*	*Wartość*
Robotnik budowlany	r-godz	9,00000	.....	.....
				R .....
Siatki z tworzyw sztucznych	m²	1,26000	.....	.....
Żwirek filtracyjny	Mg	0,08000	.....	.....
Piasek filtracyjny	Mg	0,05000	.....	.....
Deski iglaste obrzynane	m³	0,00100	.....	.....
Liny konopne kręcone	kg	0,62000	.....	.....
Filtr kompletny	metr	0,10000	.....	.....
				M .....
Zestaw wiertniczy ręczny ø 198-508/30	m-godz	1,89000	.....	.....

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ

Nazwa Środka	*Jm*	*Ilość*	*Cena*	*Wartość*	
Wciągarka mechaniczna spalinowa 1,5 Mg	m-godz	1,89000	.....	.....	
Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	m-godz	0,63000	.....	.....	
Samochód wywrotka do 5 Mg	m-godz	0,77000	.....	.....	
				S	.....
	Razem	K. Bezpośrednie			.....
		K. Pośr ..... %			.....
		Zysk ..... %			.....
	Razem	Pozycja			.....

4 100 KNR 228-05-01-09-02
Obsypka rurociągu żwirem 16/32 mm 0,50m^3/mb — m³ — 24,000 — ..... — .....

Nazwa Środka	*Jm*	*Ilość*	*Cena*	*Wartość*	
Robotnik budowlany	r-godz	2,20000	.....	.....	
				R	.....
Żwiry do nawierzchni	m³	1,22000	.....	.....	
Materiały pomocnicze	%M	2,500		.....	
				M	.....
	Razem	K. Bezpośrednie			.....
		K. Pośr ..... %			.....
		Zysk ..... %			.....
	Razem	Pozycja			.....

5 Transport ziemi do wykonania rekultywacji

5 110 CEN N001-02-01-09-30
Roboty ziemne koparką przedsiębierną 1,20 m³ w gruncie kat 1-2 o normalnej wilgotności z transportem wywrotką 20 Mg na odległość 40 km - ANALOGIA, WYCENA WŁASNA — m³ — 5610,000 — ..... — .....

5 120 MAT 3994004
Ziemia i odpady - WYCENA WŁASNA — m³ — 5610,000 — ..... — .....

Nazwa Środka	*Jm*	*Ilość*	*Cena*	*Wartość*	
Ziemia i odpady - WYCENA WŁASNA	m³	1,00000	.....	.....	
				M	.....
	Razem	Pozycja			.....

5 130 MAT 3994004
Ziemia żyzna - WYCENA WŁASNA — m³ — 5610,000 — ..... — .....

Nazwa Środka	*Jm*	*Ilość*	*Cena*	*Wartość*	
Ziemia żyzna - WYCENA WŁASNA	m³	1,00000	.....	.....	
				M	.....
	Razem	Pozycja			.....

6 Rekultywacyjna warstwa izolacji końcowej

6 140 KNNR N001-04-07-01-10
Wykonanie warstwy izolacji końcowej (Jak: Formowanie i zagęszczanie nasypów wys 3,0 m w gruncie kategorii 1-2 spycharkami 100 KM) — m³ — 1260,000 — ..... — .....

Nazwa Środka	*Jm*	*Ilość*	*Cena*	*Wartość*	
Robotnik budowlany	r-godz	0,07000	.....	.....	
				R	.....
Spycharka gąsienicowa 100 kM	m-godz	0,03800	.....	.....	
				S	.....
	Razem	K. Bezpośrednie			.....
		K. Pośr ..... %			.....
		Zysk ..... %			.....
	Razem	Pozycja			.....

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
7		Rekultywacyjna warstwa glebowa				
7	150	KNNR N001-04-07-01-10 Wykonanie warstwy glebowej na wierzchowinie odpadów i w niewypełnionej odpadami części kwatery (Jak: Formowanie i zagęszczanie nasypów wys 3,0 m w gruncie kategorii 1-2 spycharkami 100 KM)	m³	4350,000	.....	.....
		N a z w a Ś r o d k a / ***Jm*** / ***Ilość*** / ***Cena*** / ***Wartość***				
		Robotnik budowlany	r-godz	0,07000	.....	.....
					R	.....
		Spycharka gąsienicowa 100 kM	m-godz	0,03800	.....	.....
					S	.....
			Razem	K. Bezpośrednie		.....
				K. Pośr ..... %		.....
				Zysk ..... %		.....
			Razem	Pozycja		.....
8		Odmulenie zbiornika odcieków i wykonanie rowu opaskowego				
8	160	KNR 1501-01-16-03-01 Mechaniczne odmulenie gr 30 cm rowu opaskowego	metr	90,000	.....	.....
		N a z w a Ś r o d k a / ***Jm*** / ***Ilość*** / ***Cena*** / ***Wartość***				
		Koparko-odmularka	m-godz	0,05600	.....	.....
					S	.....
			Razem	K. Bezpośrednie		.....
				K. Pośr ..... %		.....
				Zysk ..... %		.....
			Razem	Pozycja		.....
8	170	KNNR N001-02-10-01-00 Odmulenie dna zbiornika warstwą 0,40 m	m³	40,000	.....	.....
		N a z w a Ś r o d k a / ***Jm*** / ***Ilość*** / ***Cena*** / ***Wartość***				
		Robotnik budowlany	r-godz	0,18200	.....	.....
					R	.....
		Koparko-spycharka	m-godz	0,06250	.....	.....
					S	.....
			Razem	K. Bezpośrednie		.....
				K. Pośr ..... %		.....
				Zysk ..... %		.....
			Razem	Pozycja		.....
8	180	WKNR W201-02-17-15-00 Wykopy rowu o parametrach b=0,5, n=1:1, h.śr=0,5 m w gruncie kategorii 2 na odkład	m³	25,000	.....	.....
		N a z w a Ś r o d k a / ***Jm*** / ***Ilość*** / ***Cena*** / ***Wartość***				
		Koparka gąsienicowa 0,6 m³	m-godz	0,03380	.....	.....
					S	.....
			Razem	K. Bezpośrednie		.....
				K. Pośr ..... %		.....
				Zysk ..... %		.....
			Razem	Pozycja		.....
9		Rekultywacja biologiczna - nasadzenia i obsiewy				
9	190	KNNR N010-07-05-01-01 Uprawa terenu niezadarnionego falistego w warunkach normalnych gleba lekka i średnia, technologia kołowa 1-etapowa z wysiewem mieszanki nasion łubinu w dawce 100 kg/ha bez wysiewu nawozów	HA	0,473	.....	.....
		N a z w a Ś r o d k a / ***Jm*** / ***Ilość*** / ***Cena*** / ***Wartość***				
		Robotnik budowlany	r-godz	12,30000	.....	.....
					R	.....
		Pług do orki ciągniony	m-godz	4,24000	.....	.....

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ

Nazwa Środka	*Jm*	*Ilość*	*Cena*	*Wartość*	
Brona talerzowa	m-godz	2,03000	.....	.....	
Wał łąkowy	m-godz	3,20000	.....	.....	
Siewnik do nasion traw	m-godz	3,20000	.....	.....	
Siewnik do nawozów	m-godz	1,42000	.....	.....	
Włóka łąkowa	m-godz	0,63000	.....	.....	
Kosiarka rotacyjna ciągniona	m-godz	2,57000	.....	.....	
Przyczepa skrzyniowa 3,5 Mg	m-godz	0,63000	.....	.....	
				S	.....
	Razem	K. Bezpośrednie			.....
		K. Pośr ..... %			.....
		Zysk ..... %			.....
	Razem	Pozycja			.....

9 200 KNR 221-03-22-01-00
Sadzenie drzew iglastych na terenie płaskim w gruncie kategorii 1/2 dół głębokości 0,5 m bez zaprawy (4730 m^3) szt 480,000 ....

Nazwa Środka	*Jm*	*Ilość*	*Cena*	*Wartość*	
Robotnik budowlany	r-godz	0,51379	.....	.....	
				R	.....
Woda przemysłowa	m³	0,01000	.....	.....	
Drzewa iglaste	szt	1,05000	.....	.....	
				M	.....
	Razem	K. Bezpośrednie			.....
		K. Pośr ..... %			.....
		Zysk ..... %			.....
	Razem	Pozycja			.....

9 210 KNR 221-03-01-08-00
Sadzenie drzew liściastych na terenie płaskim w gruntach kategorii 1/2 dół głębokości 0,5 m z zaprawą do połowy głębokości (2500 m^3) szt 250,000 ....

Nazwa Środka	*Jm*	*Ilość*	*Cena*	*Wartość*	
Robotnik budowlany	r-godz	0,53738	.....	.....	
				R	.....
Woda przemysłowa	m³	0,01000	.....	.....	
Drzewa liściaste formy naturalnej	szt	1,05000	.....	.....	
Ziemia żyzna	m³	0,05100	.....	.....	
				M	.....
	Razem	K. Bezpośrednie			.....
		K. Pośr ..... %			.....
		Zysk ..... %			.....
	Razem	Pozycja			.....

9 220 KNR 221-03-04-04-01
Sadzenie krzewów liściastych na skarpach o nachyleniu do 1:2 w gruncie kategorii 1/2, dół głębokości 0,3 m z całkowitą zaprawą szt 100,000 ....

Nazwa Środka	*Jm*	*Ilość*	*Cena*	*Wartość*	
Robotnik budowlany	r-godz	0,44188	.....	.....	
				R	.....
Woda przemysłowa	m³	0,01000	.....	.....	
Krzewy liściaste formy naturalnej	szt	1,05000	.....	.....	
Ziemia żyzna	m³	0,02200	.....	.....	
				M	.....
	Razem	K. Bezpośrednie			.....
		K. Pośr ..... %			.....
		Zysk ..... %			.....
	Razem	Pozycja			.....

10 Rozbiórki i demontaż

10 230 KNNR N011-07-06-07-02+
Demontaż wagi samochodowej najazdowej kmpl 1,000 ....

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
10	240	KNR 404-06-03-05-00 Rozbiórka brodzika dezynfekcyjnego - burzenie konstrukcji betonowych młotami pneumatycznymi	m³	10,700	.....	.....

Nazwa Środka	*Jm*	*Ilość*	*Cena*	*Wartość*		
Robotnik budowlany	r-godz	4,71000	.....	.....		
				R	.....	
Sprężarka spalinowa do 5 m³	m-godz	1,44000	.....	.....		
				S	.....	
	Razem	K. Bezpośrednie			.....	
		K. Pośr ..... %			.....	
		Zysk ..... %			.....	
	Razem	Pozycja			.....	

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
10	250	KNR 225-03-07-04-00 Rozbiórka ogrodzenia z siatki z drutu kolczastego, 4 druty na słupkach betonowych	m²	884,000	.....	.....

Nazwa Środka	*Jm*	*Ilość*	*Cena*	*Wartość*		
Robotnik budowlany	r-godz	0,65000	.....	.....		
				R	.....	
Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	m-godz	0,02000	.....	.....		
				S	.....	
	Razem	K. Bezpośrednie			.....	
		K. Pośr ..... %			.....	
		Zysk ..... %			.....	
	Razem	Pozycja			.....	

OGÓLEM KOSZTORYS 001-03-00A .....

PRZEDMIAR ŚLEPY 001-03-00A

CPV: 45222110-03

Budowa: Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
Obiekt: Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Skomlin, gm. Skomlin
Lokalizacja: dz. nr 329 w m. Skomlin, pow. wieluński

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI		NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1	Roboty przygotowawcze					
1	10	KNNR	N001-01-12-02-00	Roboty pomiarowe przy korytach pod nawierzchnie placów postojowych	HA	1,390
1	20	KNR	1501-01-14-08-00	Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku porost gęsty twardy	m²	5000,000
1	30	KNNR	N001-02-12-04-00	Wykopy jamiste do 4 m wykonywane koparką podsiębierną 0,60 m³ gruntu oblepiającego kat 3-4 na odkład	m³	250,000
1	40	KNNR	N001-02-15-01-10	Przemieszczenie na odległość do 10 m spycharkami 100 KM gruntu odspojonego kategorii III	m³	250,000
1	50	KNNR	N001-02-15-03-10	Dodatek za każde 10 m przemieszczenia gruntu spycharkami 100 KM w odległości podstawowej 10-30 m grunt kategorii III	m³	250,000
4	Rurociąg drenażu odcieków					
4	60	KNNR	N001-03-05-01-00	Wykop ręczny ze skarpami na odkład głęb do 1,5 m w gruncie kat 1-2 o normalnej wilgotności 47,0x0,8	m³	38,000
4	70	KNNR	N005-07-05-01-05	Ułożenie rurociągu HDPE ø 100 w gotowym wykopie, rura perforowana w otulinie geowłókniny (Jak: Ułożenie rur osłonowych z PCV ø 160).	metr	47,000
4	80	KNNR	N001-03-18-01-00	Zasypanie rurociągu obsypką żwirowo - kamienną	m³	30,000
4	90	KNKB	001-04-29-03-10	Studnia połączeniowa PCV ø 400 h=1,0m	metr	1,000
4	100	KNR	228-05-01-09-02	Obsypka rurociągu żwirem 16/32 mm 0,50m^3/mb	m³	24,000
5	Transport ziemi do wykonania rekultywacji					
5	110	CEN	N001-02-01-09-30	Roboty ziemne koparką przedsiębierną 1,20 m³ w gruncie kat 1-2 o normalnej wilgotności z transportem wywrotką 20 Mg na odległość 40 km - ANALOGIA, WYCENA WŁASNA	m³	5610,000
5	120	MAT	3994004	Ziemia i odpady - WYCENA WŁASNA	m³	5610,000
5	130	MAT	3994004	Ziemia żyzna - WYCENA WŁASNA	m³	5610,000
6	Rekultywacyjna warstwa izolacji końcowej					
6	140	KNNR	N001-04-07-01-10	Wykonanie warstwy izolacji końcowej (Jak: Formowanie i zagęszczanie nasypów wys 3,0 m w gruncie kategorii 1-2 spycharkami 100 KM)	m³	1260,000
7	Rekultywacyjna warstwa glebowa					
7	150	KNNR	N001-04-07-01-10	Wykonanie warstwy glebowej na wierzchowinie odpadów i w niewypełnionej odpadami części kwatery (Jak: Formowanie i zagęszczanie nasypów wys 3,0 m w gruncie kategorii 1-2 spycharkami 100 KM)	m³	4350,000
8	Odmulenie zbiornika odcieków i wykonanie rowu opaskowego					
8	160	KNR	1501-01-16-03-01	Mechaniczne odmulenie gr 30 cm rowu opaskowego	metr	90,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI		NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
8	170	KNNR	N001-02-10-01-00	Odmulenie dna zbiornika warstwą 0,40 m	m³	40,000
8	180	WKNR	W201-02-17-15-00	Wykopy rowu o parametrach b=0,5, n=1:1, h.śr=0,5 m w gruncie kategorii 2 na odkład	m³	25,000
9		Rekultywacja biologiczna - nasadzenia i obsiewy				
9	190	KNNR	N010-07-05-01-01	Uprawa terenu niezadarnionego falistego w warunkach normalnych gleba lekka i średnia, technologia kołowa 1-etapowa z wysiewem mieszanki nasion łubinu w dawce 100 kg/ha bez wysiewu nawozów	HA	0,473
9	200	KNR	221-03-22-01-00	Sadzenie drzew iglastych na terenie płaskim w gruncie kategorii 1/2 dół głębokości 0,5 m bez zaprawy (4730 m^3)	szt	480,000
9	210	KNR	221-03-01-08-00	Sadzenie drzew liściastych na terenie płaskim w gruntach kategorii 1/2 dół głębokości 0,5 m z zaprawą do połowy głębokości (2500 m^3)	szt	250,000
9	220	KNR	221-03-04-04-01	Sadzenie krzewów liściastych na skarpach o nachyleniu do 1:2 w gruncie kategorii 1/2, dół głębokości 0,3 m z całkowitą zaprawą	szt	100,000
10		Rozbiórki i demontaż				
10	230	KNNR	N011-07-06-07-02+	Demontaż wagi samochodowej najazdowej	kmpl	1,000
10	240	KNR	404-06-03-05-00	Rozbiórka brodzika dezynfekcyjnego - burzenie konstrukcji betonowych młotami pneumatycznymi	m³	10,700
10	250	KNR	225-03-07-04-00	Rozbiórka ogrodzenia z siatki z drutu kolczastego, 4 druty na słupkach betonowych	m²	884,000

LIMIT ILOŚCIOWO-WARTOŚCIOWY

KOSZTORYS ŚLEPY 001-03-00A

CPV: 45222110-03

Budowa: Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
Obiekt: Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Skomlin, gm. Skomlin
Lokalizacja: dz. nr 329 w m. Skomlin, pow. wieluński

LP	SYMBOL	NAZWA	JEDNOSTKA	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
ROBOCIZNA						
1	999	Robotnik budowlany	r-godz	1757,89	.....	.....
					RAZEM:	.....
MATERIAŁY						
1	1120607	Drut stal ciągn żarzony CZ ø 0,50	kg	25,02	.....	.....
2	1564799	Siatki z tworzyw sztucznych	m²	1,26	.....	.....
3	1601599	Żwiry do nawierzchni	m³	29,28	.....	.....
4	1640900	Żwirek filtracyjny	Mg	0,08	.....	.....
5	1640910	Piasek filtracyjny	Mg	0,05	.....	.....
6	2602099	Deski iglaste obrzynane	m³	0,00	.....	.....
7	3900199	Liny konopne kręcone	kg	0,62	.....	.....
8	3930000	Woda przemysłowa	m³	8,30	.....	.....
9	3951310	Słupki iglaste niekorowane ø 7-9 cm	m³	0,28	.....	.....
10	3992001	Drzewa liściaste formy naturalnej	szt	262,50	.....	.....
11	3992010	Drzewa iglaste	szt	504,00	.....	.....
12	3993001	Krzewy liściaste formy naturalnej	szt	105,00	.....	.....
13	3994004	Ziemia i odpady - WYCENA WŁASNA	m³	5610,00	.....	.....
14	3994004	Ziemia żyzna	m³	14,95	.....	.....
15	3994004	Ziemia żyzna - WYCENA WŁASNA	m³	5610,00	.....	.....
16	5190299	Filtr kompletny	metr	0,10	.....	.....
17	5631206	Rura przepustowa PVC ø 160	metr	48,88	.....	.....
Ceny jednostkowe i wartości materiałów łącznie z kosztami zakupu i BEZ cen materiałów pomocniczych					RAZEM:	.....
SPRZĘT						
1	11111	Koparko-spycharka	m-godz	2,50	.....	.....
2	11163	Koparka gąsienicowa 0,6 m³	m-godz	10,85	.....	.....
3	11334	Spycharka gąsienicowa 100 kM	m-godz	216,78	.....	.....
4	13251	Pług do orki ciągniony	m-godz	2,01	.....	.....
5	13331	Brona talerzowa	m-godz	0,96	.....	.....
6	13351	Wał łąkowy	m-godz	1,51	.....	.....
7	13361	Siewnik do nasion traw	m-godz	1,51	.....	.....
8	13362	Siewnik do nawozów	m-godz	0,67	.....	.....
9	13392	Włóka łąkowa	m-godz	0,30	.....	.....
10	13421	Kosiarka rotacyjna ciągniona	m-godz	1,22	.....	.....
11	13640	Koparko-odmularka	m-godz	5,04	.....	.....
12	15111	Zestaw wiertniczy ręczny ø 198-508/30	m-godz	1,89	.....	.....
13	31100	Żuraw samochodowy (1)	m-godz	0,33	.....	.....
14	35631	Wciągarka mechaniczna spalinowa 1,5 Mg	m-godz	1,89	.....	.....
15	39000	Środek transportowy (1)	m-godz	0,66	.....	.....
16	39511	Samochód dostawczy 0,9 Mg	m-godz	3,20	.....	.....
17	39521	Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	m-godz	18,31	.....	.....
18	39611	Przyczepa skrzyniowa 3,5 Mg	m-godz	0,30	.....	.....
19	39811	Samochód wywrotka do 5 Mg	m-godz	0,77	.....	.....
20	83111	Sprężarka spalinowa do 5 m³	m-godz	15,41	.....	.....

LP	SYMBOL	N A Z W A	JEDNOSTKA	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
					R A Z E M :	.....