

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Remont zabytkowego spichlerza modrzewiowego z 1777 roku w m. Skomlin w.3		
1	Element	Rusztowania zabezpieczające, pomosty robocze		
1.1	KNR 202/1610/1 (1)	Rusztowania ramowe RR-1/30 przyścienne, wysokość do 10 m, nakłady podstawowe		
	Wyliczenie ilości robót:			
		30,18*6,25*2	377,250000	
		12,76*5,00*2	127,600000	
		RAZEM:	504,850000	m2 504,85
2	Element	Wykonanie impregnacji pokrycia dachowego z gontu		
2.1	KNR 1901/629/3	Oczyszczenie przy pomocy szczotek stalowych miękkich pokrycia dachowego z gontów, powierzchnia ponad 5,0 m2. Analogia		
	Wyliczenie ilości robót:			
		30,45*8,97*2	546,273000	
		(32,01+30,45)*0,50*1,00*2	62,460000	
		(14,20+12,92)*0,50*1,00*4	54,240000	
		((32,01+30,45)*0,50*2*1,00)-6,00*1,00	56,460000	
		3,32*6,00	19,920000	
		RAZEM:	739,353000	m2 739,4
2.2	Kalkulacja własna	Oczyszczenie - przemycie zarzywiczonych lub zatłuszczonych miejsc rozpuszczalnikiem nitro lub benzyną ekstrakcyjną, wraz z wysuszeniem.		
	Wyliczenie ilości robót:			
		739,35*10%	73,935000	
		RAZEM:	73,935000	m2 73,94
2.3	KNR 1901/527/4	Impregnacja gontów przez trzykrotne smarowanie		
	Wyliczenie ilości robót:			
		739,35	739,350000	
		RAZEM:	739,350000	m2 739,35
3	Element	Wykonanie impregnacji wewnętrznych elementów drewnianych ścian obwodowych parter i I piętro		
3.1	KNR 1901/629/3	Roboty odgrzybieniowe, oczyszczenie przy pomocy szczotek stalowych, powierzchnia ponad 5,0 m2		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2*(30,18+12,76)*2,50*12%	25,764000	
		2*(30,18+12,76)*2,48*12%	25,557888	
		RAZEM:	51,321888	m2 51,32
3.2	KNR 1901/632/9	Odgrzybianie belek i krawędziaków ścian metodą smarowania preparatami olejowymi, 3-krotne, powierzchnia ponad 50 m2		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2*(30,18+12,76)*2,50	214,700000	
		2*(30,18+12,76)*2,48	212,982400	
		RAZEM:	427,682400	m2 427,68