





ZJAZD INDYWIDUALNY PRZEZ CHODNIK – RZUT Z GÓRY
now. z kostki betonowej



- Kostka betonowa gr. 8cm – kolor czerwony
- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm
- Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 gr. 15cm wg WT-4 2010
- Warstwa z mieszanki związanej cementem gr. 15cm C1,5/2 ≤4,0MPa wg WT-5 2010
- Krawężnik nojazdowy betonowy 15x22x100 na ławie betonowej z oporem – beton ławy C12/15
- Krawężnik skośny betonowy 15x30/22x100 na ławie betonowej z oporem – beton ławy C12/15
- Obrzeże betonowe 8x30x100 na ławie betonowej z oporem – beton ławy C12/15
- Ława betonowa – beton C12/15

PRZEKRÓJ A-A



MULTI-PROJEKT S.C.		98-300 Wieluń ul. Świętej Barbary 26 tel./fax 043 / 8439341 tel.kom. 506 151165	
Stadium: zgłoszenie robót		Branża: drogowa	
Adres inwestycji	dz. nr ewid. 1569/1, 1569/2, 1569/3, 2287 obręb Skomlin, dz. nr ewid. 1032 obręb Wóblew, gm. Skomlin		
Obiekt	Remont (odnowa) drogi powiatowej Nr 4511E Skomlin—Wóblew		
Inwestor	Powiat Wieluński, Pl. Kazimierza Wielkiego 2, 98-300Wieluń		
Nazwa rysunku	ZJAZD INDYWIDUALNY – przez chodnik		
FUNKCJA	imię i nazwisko nr uprawnień, izba podpis		
Projektant Br.Drogowa	mgr inż. TOMASZ STASIAK upr. do proj. bez ogr. w spec. drogowej upr.projekt. LDD/0872/P00D/08 izba LDD/BD/8424/08		
Opracował			
Skala 1:50(10)	Data opracowania	07.2020	Nr rysunku D3