





PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE  
skala 1:50




Uwaga:  
Pochylenie poprzeczne na łuku zgodnie ze słownem istniejącym


SZCZEGÓŁ "A"  
skala 1:10



SZCZEGÓŁ "A"  
skala 1:10



SZCZEGÓŁ "C"  
skala 1:10



- Warstwa ścieralna z BA (AC11S) gr. 4cm wg WT-2 2016
- Warstwa wyrównawcza z BA (AC16W) wg WT-2 2016 średniej grubości 4cm + frezowanie profilowe
- Istniejąca konstrukcja drogi powiatowej Nr 4511E
- Kostka brukowa betonowa gr. 8cm
- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm
- Warstwa z mieszanki związanej cementem gr. 15cm C1,5/2 ≤4,0MPa wg WT-5 2010
- Warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego gr. 15cm
- Krowężnik betonowy 15x30x100 na ławie betonowej z oporem – beton C12/15 (B-15)
- Obrzeże betonowe 8x30x100 na ławie bet. z oporem – beton C12/15 (B-15)
- Mechaniczne ścięcie poboczy + ułożenie kruszywa z mieszanki niezwiązanej C90/3 (0/31,5) gr. 15cm
- Warstwa wierzchnia z BA (AC16W) gr. 8cm wg WT-2 2016
- Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 gr. 15m wg. WT-4 2010
- Warstwa z mieszanki związanej cementem gr. 20cm C3/4 ≤6,0MPa wg.WT-5 2010
- Ława betonowa C12/15

MULTI-PROJEKT S.C.		98-300 Wieluń ul. Świętej Barbary 26 tel./fax 043 / 8439341 tel.kom. 506 151165	
Stadium: zgłoszenie robót		Branża: drogowa	
Adres inwestycji		dz. nr ewid. 1569/1, 1569/2, 1569/3, 2287 obręb Skomlin, dz. nr ewid. 1032 obręb Wóblew, gm. Skomlin	
Obiekt		Remont (odnowa) drogi powiatowej Nr 4511E Skomlin-Wóblew	
Inwestor		Powiat Wieluński, Pl. Kazimierza Wielkiego 2, 98-300Wieluń	
Nazwa rysunku		PRZEKROJE, SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE	
FUNKCJA		imię i nazwisko nr uprawnień, izba	
Projektant		mgr inż. TOMASZ STASIAK	
Br.Drogowa		upr. do proj. bez ogz. w spec. drogowej upr.projekt. LOD/0872/P000/08 Izba LOD/BO/8424/08	
Opracował			
Skala 1:50(10)		Data opracowania 07.2020	
		Nr rysunku D2	